STOKA - A

Š4 - Š10: PP DN400 - 241.2 M

STOKA - D
dešťová kanalizace - dl. 100 m

Š10 - Š13: PP DN300 - 99.6 M

STOKA - D2

STOKA - B

Kanalizace z prům. zóny - PVC DN400
- napojena po odlehčení na stoku B

STOKA - B2
Š20- Š31: PP DN250 - 11.2 M

Š05 - Š22 : PP DN300 - 355.5 M

STOKA - B1

Š27 - Š30 : PP DN250 - 152.2 M

Š22 - Š26 : PP DN250 - 117.7 M

Š03 - Š41: PP DN300 - 263.6 M

STOKA - C
Š41 - Š45 : PP DN250 - 160.0 M

Mlýnský náhon

| VYTYČOVACÍ BODY STAVBY KANALIZACE - STŘEDY ŠACHET | | |
|---|---|---|
| OZN | Souřadnice Y | Souřadnice X |
| Š03 | -757566.69 | -1169372.97 |
| Š04 | -757569.17 | -1169371.77 |
| Š05 | -757597.30 | -1169360.35 |
| Š06 | -757629.89 | -1169348.03 |
| Š07 | -757654.52 | -1169340.62 |
| Š08 | -757702.73 | -1169327.36 |
| Š09 | -757751.46 | -1169314.11 |
| Š10 | -757799.23 | -1169301.10 |
| Š11 | -757823.16 | -1169334.14 |
| Š12 | -757863.29 | -1169318.09 |
| Š13 | -757871.15 | -1169307.18 |
| Š14 | -757910.98 | -1169401.73 |
| Š15 | -757960.17 | -1169392.74 |
| Š16 | -757706.03 | -1169382.36 |
| Š17 | -757747.86 | -1169373.94 |
| Š18 | -757787.56 | -1169365.91 |

| VYTYČOVACÍ BODY STAVBY KANALIZACE - STŘEDY ŠACHET | | |
|---|---|---|
| OZN | Souřadnice Y | Souřadnice X |
| Š19 | -757817.81 | -1169359.74 |
| Š20 | -757865.91 | -1169353.93 |
| Š21 | -757873.59 | -1169377.72 |
| Š22 | -757882.01 | -1169403.78 |
| Š23 | -757901.23 | -1169447.45 |
| Š24 | -757912.89 | -1169460.56 |
| Š25 | -757925.89 | -1169466.85 |
| Š26 | -757963.73 | -1169363.91 |
| Š27 | -757891.26 | -1169399.82 |
| Š28 | -757940.49 | -1169391.07 |
| Š29 | -757961.95 | -1169383.70 |
| Š30 | -757989.54 | -1169433.13 |
| Š31-OK | -757877.07 | -1169352.96 |
| Š32 | -757876.87 | -1169351.50 |
| Š33 | -757581.91 | -1169396.52 |
| Š34 | -757602.88 | -1169441.91 |

| VYTYČOVACÍ BODY STAVBY KANALIZACE - STŘEDY ŠACHET | | |
|---|---|---|
| OZN | Souřadnice Y | Souřadnice X |
| Š35 | -757613.39 | -1169462.19 |
| Š36 | -757638.60 | -1169496.30 |
| Š37 | -757677.89 | -1169517.00 |
| Š38 | -757697.63 | -1169540.79 |
| Š39 | -757704.27 | -1169538.21 |
| Š40 | -757719.41 | -1169519.90 |
| Š41 | -757731.17 | -1169512.17 |
| Š42 | -757776.92 | -1169500.83 |
| Š43 | -757809.62 | -1169493.82 |
| Š44 | -757859.33 | -1169488.39 |
| Š45 | -757888.21 | -1169482.71 |

| VYTYČOVACÍ BODY STAVBY DEŠŤOVÁ KANALIZACE | | |
|---|---|---|
| OZN | Souřadnice Y | Souřadnice X |
| ŠD1 | -757564.98 | -1169373.75 |
| ŠD2 | -757575.54 | -1169374.86 |
| ŠD3 | -757601.41 | -1169362.82 |
| ŠD4 | -757632.66 | -1169352.86 |
| ŠD5 | -757637.15 | -1169366.37 |
| ŠD6 | -757641.51 | -1169379.48 |
| ŠD7 | -757815.84 | -1169349.71 |

**LEGENDA:**

338/3, 347/1, 347/4, ... POZEMKY STAVBY

NAVRHOVANÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
NAVRHOVANÉ PRODLOUŽENÍ VODOVODU

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

VODOVOD
KANALIZACE
VEDENÍ NN NADZEMNÍ
VEDENÍ NN PODZEMNÍ
VEDENÍ VN NADZEMNÍ
SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
VEDENÍ VO PODZEMNÍ
PLYNOVOD STL
PLYNOVOD VTL

1:500

Poznámka: Místo PP potrubí lze variantně použít potrubí z glazované kameniny

| | | |
|---|---|---|
| VYPRACOVAL:<br>Ing. Ondřej Čížek, projektant vodohospodářských staveb<br>Malovice 20, 384 11 Netolice, ev.č. ČKAIT 0102254, IČ:72089806 | PARÉ Č.: | |
| OBJEDNATEL:<br>Obec Planá, Planá 59, 371 01 České Budějovice | STUPEŇ PD: | DSP, DPS |
| | MĚŘÍTKO: | 1 : 500 |
| AKCE:<br>KANALIZACE A VODOVOD PLANÁ | STAV. OBJEKT: | SO 02-06 |
| | DATUM: | 10/2019 |
| PŘÍLOHA:<br>SITUACE KANALIZACE V OBCI | OZNAČENÍ PŘÍLOHY: | D.1.2 |